



AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO

CONVITE N.º 04/01.019297.07.6

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DE CANALIZAÇÃO DA RUA CELESTINO BERTOLUCCI (COLETOR DE FUNDOS), DA DIRETRIZ 6314 ATÉ A RUA 5025, DO LOTEAMENTO VIVENDAS NOVA IPANEMA, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.

O Departamento de Esgotos Pluviais, através da Comissão de Licitação, comunica a alteração do Edital relativo ao Convite supramencionado, conforme segue.

Fica acrescido ao Convite, no item **2 – DO OBJETO – SERVIÇOS A EXECUTAR**, o seguinte: “2.8 – De posse das plantas, os proponentes deverão visitar o local da obra para verificação das dificuldades de execução, obtendo o atestado de retirada das plantas junto à DOP/DEP, o qual deverá fazer parte do ENVELOPE N.º 1.”

No item **4 – DA HABILITAÇÃO**, subitem 4.5 – O ENVELOPE n.º 1, relativo à documentação, deverá conter, acrescenta-se: “e – ATESTADO fornecido pelo Departamento através da Divisão de Obras e Projetos, sito na Rua Lima e Silva, n.º 972, de que o Responsável Técnico, indicado no item ‘c’, visitou o local onde serão executados os serviços, comprovando desta forma que tomou conhecimento de todas as peculiaridades inerentes ao objeto da licitação. A visita será realizada no dia 13 de fevereiro de 2008, às 10h, no local da obra. Esse atestado será fornecido aos interessados no momento da visita. Solicita-se que os Responsáveis Técnicos estejam no local com no mínimo 15 minutos de antecedência.”

O item **1.0 - Objeto** do Projeto Básico passa a ter a seguinte redação: “1.1 - Trata a presente proposta da execução de obra de drenagem na Rua Celestino Bertolucci, trecho entre a Rua Celestino Bertolucci até a Diretriz 5025, com redes de DN 0,30 m, do PV 1 ao PV 3, extensão de 100,00 m, e construção de 3 poços-de-visita (PVs); rede de DN 0,50 m, do PV 3 ao PV 5, extensão de 11,00 m e construção de 1 poço-de-visita (PV); rede de DN 1,00 m, do PV 4 ao PV 5, extensão de 15,00 m, e construção de 1 poço-de-visita (PV); rede de DN 1,20 m, do PV 5 ao PV 6, extensão de 22,00 m, e construção de 1 poço-de-visita (PV); galerias de pré-moldados de concreto Seção 3,00 x 1,30 m, do PV 6 ao PV 7, extensão de 29,00 m e construção de 1 poço-de-visita (PV); totalizando 177,00 metros de redes de drenagem pluvial.”

A **planilha de quantitativos** e o **modelo de proposta** ficam modificados e suas novas redações encontram-se anexas ao Convite, afixado no mural do átrio do Departamento e à disposição no endereço eletrônico www.portoalegre.rs.gov.br/licitações.

Fica designada a data de recebimento da documentação e propostas para o **dia 15 de fevereiro de 2008, às 9h30min**, na sala de reuniões do DEP, na Rua Gal. Lima e Silva, 972.

O restante do conteúdo do Convite permanece inalterado.

Porto Alegre, 14 de janeiro de 2008.

Ernesto da Cruz Teixeira,
Diretor-Geral do DEP.